

Quarta-Feira, 26 de Agosto de 2026

Rua Jorge Amado em Santa Cruz recebe sistema de drenagem profunda antes da pavimentação

Prefeitura instala drenos laterais para evitar infiltração em nova pavimentação asfáltica de 140 metros

A administração municipal executa a implantação de um complexo sistema de drenagem profunda nas laterais da Rua Jorge Amado, localizada no bairro Santa Cruz, como preparação para a reconstrução de aproximadamente 140 metros de pavimento asfáltico deteriorado. O projeto visa eliminar definitivamente o problema de infiltração de águas subterrâneas que comprometem a estrutura viária.

A via já havia recebido pavimentação anteriormente, porém a penetração contínua de água proveniente de terrenos elevados danificou a base do asfalto. Conforme explicou o engenheiro Marco Farias, responsável técnico da Secretaria Municipal de Obras, a acumulação de água no subsolo enfraqueceu as camadas estruturais do pavimento, causando o colapso da superfície asfáltica.

A execução dos trabalhos iniciou há aproximadamente um mês com a montagem do sistema de drenagem pluvial, que se estende desde o córrego vizinho até o interior de um condomínio local. Esta etapa, já finalizada, compreende a instalação de manilhas e estruturas de captação posicionadas nas esquinas para coletar e direcionar o escoamento de água das precipitações.

Atualmente, a equipe técnica dedica-se à construção do dreno de encosta, uma estrutura especializada que funciona de maneira distinta da drenagem convencional. Este sistema intercepta a umidade que se infiltra no terreno e flui naturalmente pela gravidade, impedindo que chegue à superfície da via e cause novos danos estruturais.

Segundo informações do engenheiro responsável, o dreno de encosta está sendo instalado simultaneamente nos dois flancos da rua e sua conclusão está prevista para os próximos dois ou três dias. A execução conta com aproximadamente seis profissionais e suporte de equipamentos mecanizados como caminhões e retroescavadeira.

Seguindo a conclusão da drenagem profunda, proceder-se-á à remoção do pavimento comprometido e reconstrução das camadas inferiores da via. Esta fase envolve a colocação de novo material de aterro, compactação adequada do solo e aplicação final de nova camada de asfalto de qualidade.

O secretário municipal de Obras, Edson Brasil, informou que a Prefeitura mobiliza simultaneamente uma equipe adicional de serviços de terraplanagem para agilizar o processo construtivo e garantir o término oportuno de toda a pavimentação.