RUFANDO BOMB NEWS Notícias sem rodeios

Quinta-Feira, 26 de Novembro de 2026

Cuiabá investe em nova rede de drenagem no Shangri-Lá para melhorar escoamento de água pluvial

Prefeitura implanta tubulação de 80 metros e caixa de recebimento na Rua Samatra para reduzir alagamentos

A administração municipal de Cuiabá implementa um projeto de modernização da infraestrutura de drenagem pluvial na Rua Samatra, localizada no bairro Shangri-Lá, zona do Coxipó. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, visa potencializar o escoamento das águas de chuva e diminuir os riscos de acúmulo junto à praça local.

O projeto contempla a instalação de 80 metros de tubulação com manilhas de 60 centímetros de diâmetro, além da construção de uma nova estrutura de recebimento. Conforme relatório técnico apresentado pelo coordenador de obras Magno Braga, inspeções realizadas em parceria com profissionais de engenharia revelaram comprometimento das estruturas existentes na região.

A área apresentava três caixas de recebimento, sendo que duas delas estavam interligadas ao mesmo compartimento. Essa configuração favorecia o surgimento de entupimentos e transbordamentos frequentes, prejudicando a circulação adequada das águas pluviais. Os problemas estruturais comprometiam significativamente o funcionamento do sistema.

A solução técnica adotada prevê a instalação da nova rede de tubulação em paralelo ao sistema existente, evitando a necessidade de aberturas no pavimento asfáltico onde passa a antiga infraestrutura. Essa metodologia foi definida conjuntamente pela equipe de engenheiros responsável pelo projeto.

A nova caixa de recebimento será posicionada em um ponto de inflexão da rede, onde o traçado muda de direção formando uma configuração em