RUFANDO BOMB NEWS Notícias sem rodeios

Terca-Feira, 17 de Novembro de 2026

Governo de MT começa obras de Complexo Viário na Avenida Miguel Sutil

ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Da Redação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) começou nesta quinta-feira (29.08) as obras do Complexo Viário Leblon, em Cuiabá. A primeira ação é o desvio de uma adutora de água que passa no local onde será construído um túnel sob a Avenida Miguel Sutil, em frente a Rua Desembargador Trigo de Loureiro.

Essa será uma das três intervenções feitas na Avenida Miguel Sutil, no entorno da Avenida do CPA, junto com uma trincheira próxima ao acesso do bairro Jardim Leblon e um pequeno elevado. A obra receberá um investimento de R$ 62,8 milhões do Governo do Estado.

O túnel irá trazer mudanças para o trânsito da região, inclusive da Avenida do CPA. Atualmente, quem está na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, sentido Bairro-Centro, precisa fazer o retorno em frente ao Hotel Taiamã, em direção ao Coxipó, gerando um grande ponto de congestionamento.

A proposta é eliminar esse retorno. Os motoristas que estão na Avenida do CPA deverão acessar a Avenida Miguel Sutil, ao lado da Academia Smart Fit, para então passar pelo túnel da Trigo Loureiro e então chegar à pista do outro lado, sentido Coxipó. O túnel também vai garantir uma ligação entre o Araés e o Consil, que eram separados pela Miguel Sutil.

Nesta fase da obra não haverá desvios. Quando a escavação avançar, o desvio será feito apenas com o estreitamento da pista e a passagem dos motoristas de um lado para o outro.



Alargamento do viaduto e construção de elevado

Segundo o secretário adjunto de Obras Especiais da Sinfra-MT, Isaac Nascimento Filho, as obras já começaram também com o reforço das estruturas do viaduto da Avenida do CPA, para que ele seja alargado. Também na etapa inicial está a colocação das estacas para construção de um pequeno elevado na Avenida Miguel Sutil.

Isso vai permitir que os motoristas saiam da trincheira Jurumirim e possam pegar o acesso à Avenida do CPA. Atualmente, quem dirige pela trincheira tem apenas a opção de seguir reto pela Avenida Miguel Sutil. Quem quer descer para a Avenida do CPA precisa percorrer toda a parte superior da Trincheira Jurumirim, passando por duas rotatórias.

Por isso, o viaduto sobre a Avenida do CPA será alargado dos dois lados, com a inclusão de uma terceira pista. Ao mesmo tempo, no fim da parte superior da trincheira, no sentido de quem vai para a Rodoviária, será construído um pequeno elevado.

Com isso, quem está na parte de cima e deseja seguir pela Avenida Miguel Sutil irá seguir por este viaduto. Quem vem por dentro da trincheira poderá cruzar por baixo do elevado e pegar o acesso até a Avenida do CPA.



Trincheira

Será escavada uma nova trincheira na altura da Rua Boa Vista, que dá acesso ao bairro Jardim Leblon e depois à Avenida Archimedes Pereira Lima. A trincheira será construída em um dos lados da Avenida Miguel Sutil, na pista sentido Coxipó-Rodoviária. Ao mesmo tempo, será feita a duplicação da Rua Boa Vista.

Com isso, os motoristas que quiserem seguir pela Avenida Miguel Sutil poderão dirigir pela parte inferior da nova trincheira, sem precisar parar no semáforo existente naquele ponto. Deverão trafegar por cima da trincheira apenas quem quiser acessar a Rua Boa Vista.

Na pista sentido Rodoviária-Coxipó, não haverá intervenção. Quem quiser entrar na Rua Boa Vista deverá acessar o retorno pela parte superior da trincheira. O objetivo é eliminar o congestionamento nesse cruzamento.

Com a duplicação da Rua Boa Vista, será possível sair da Avenida Arquimedes Pereira Lima e chegar até a Miguel Sutil por esse caminho. A medida irá ajudar a desafogar o trânsito dentro do Jardim Leblon e em outros acessos à Miguel Sutil, como o da Avenida dos Trabalhadores.

Quando as obras começarem neste ponto, haverá um desvio pelas ruas Couto Magalhães e Nova Jardim Leblon até a Avenida Archimedes Pereira Lima. Essa rota de desvio já foi devidamente recapeada.